



## Avanzi p. i. Graziano

Via Arte e Mestieri 165/1 – 165/1-2  
45020 PINCARA - ROVIGO  
T. 0425/742022 – C. 3489045313  
[Graziano.pincara@gmail.com](mailto:Graziano.pincara@gmail.com)  
[Graziano.avanzi@pec.it](mailto:Graziano.avanzi@pec.it)

Pincara: 15-05-2023

**Spett. le**  
**COMUNE di PINCARA**  
**Via Giacomo Matteotti 287**  
**45020 Pincara**  
**ROVIGO**

Alla c. a. att.ne

Uff. tecnico

Rif: P2-05/23

**Oggetto: preventivo intervento manutenzione Quadro Elettrico Generale Scuole Elementari di Pincara.**

Intervento di ordinaria manutenzione, per la sostituzione, degli interruttori magnetotermici completi di blocco differenziale, non funzionanti nel Quadro Elettrico Generale delle Scuole Elementari di Pincara. L'intervento comprende prove di funzionamento manuali e strumentali per verificarne l'efficientamento.

Rilascio della compilazione della dichiarazione di conformità.

### Descrizione materiale

**1- Interruttore Generale Illuminazione:**

Magnetotermico modulare da 4x25A - 6kA - cl "C".  
Con blocco Differenziale 32A - Idn 30mA - cl. "AC".  
N 1 – costo cad.

€ 369,00

**2- Interruttore Generale Forza Motrice:**

Magnetotermico modulare da 4x25A - 6kA - cl "C".  
Con blocco Differenziale 32A - Idn 30mA - cl. "AC".  
N. 1 – costo cad.

€ 369,00

**3- Interruttore Generale Impianti Speciali:**

Magnetotermico modulare da 4x25A - 6kA - cl "C".  
Con blocco Differenziale 32A - Idn 30mA - cl. "AC".  
N. 1 – costo cad.

€ 369,00

**4- Interruttore Cannello + Citofono:**

Magnetotermico modulare da 2x10A - 6kA - cl "C".  
Con blocco Differenziale 32A - Idn 30mA - cl. "AC".  
N. 1 – costo cad.

€ 254,00



## Avanzi p. i. Graziano

Via Arte e Mestieri 165/1 – 165/1-2  
45020 PINCARA - ROVIGO  
T. 0425/742022 – C. 3489045313  
[Graziano.pincara@gmail.com](mailto:Graziano.pincara@gmail.com)  
[Graziano.avanzi@pec.it](mailto:Graziano.avanzi@pec.it)

Pincara: 15-05-2023

**Spett. le**  
**COMUNE di PINCARA**  
Via Giacomo Matteotti 287  
45020 Pincara  
ROVIGO

Alla c. a. att.ne

Uff. tecnico

Rif: P2-05/23

### 5- Interruttore Riserva:

Magnetotermico modulare da 2x16A - 6kA - cl "C".  
Con blocco Differenziale 32A - Idn 30mA - cl. "AC".  
N. 1 – costo cad.

€ 254,00

**A- Totale componenti**

€ **1.615,00**

### Installazione

6- **Intervento** per la sostituzione, controllo funzionamento  
e verifica strumentale come da normativa.

N. 1 – Totale a corpo

€ 300,00

**B- Totale complessivo**

€ **1.915,00**

### Note contrattuali

**IVA:**

**Somme non soggette ad IVA ai sensi dell'Art. 1 c. 54 e seguenti della Legge  
23/12/2014 n.190**

**Pagamento 60gg DTFM**

**Modalità di pagamento B.B.**

**Tempo intervento 20gg da conferma**

**Validità preventivo 20gg.**

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

**Data, timbro e firma di accettazione**

Avanzi Graziano